


2.STĀVA PLĀNS M 1:100

2. STĀVA Telpas

APZīm.	Telpa	M²
2-01	SPECIALISTI	11.1
2-02	DZĪVOJAMĀ ISTABA	28.13
2-03	WC, DUŠA	3.08
2-04	WC, DUŠA	3.17
2-05	DZĪVOJAMĀ ISTABA	27.28
2-06	DZĪVOJAMĀ ISTABA	28.16
2-07	WC, DUŠA	3.24
2-08	WC, DUŠA	3.13
2-09	DZĪVOJAMĀ ISTABA	28.25
2-10	KORIDORS	49.20
2-11	KĀPŅU Telpa	16.70
2-12	DZĪVOJAMĀ ISTABA	27.90
2-13	WC, DUŠA	3.60
2-14	WC, DUŠA	3.15
2-15	DZĪVOJAMĀ ISTABA	30.80
2-16	PRIEKŠTelpa	2.08
2-17	SAIMNIECĪBAS Telpa	5.47
2-18	VIRTUVE	20.60
2-19	SAIMNIECĪBAS Telpa	12.35
2-20	KĀPŅU Telpa	16.70
	KOPĀ STĀVĀ	324.09



PIEZĪMES:

- 1. Maģistrālos gaisa vadus montēt vienu virs otra.
- 2. Stāpstāvu pārsegumos uzstādīt ugunsdrošus vārstus.
- 3. Pievada gaisa vadus montēt pēc apstākļiem uz vietas.
- 4. Gaisa vadus ārpusē izolēt ar siltumizolāciju ALC LAM b=100 mm un pārklāt ar cinkotā skārdū apšuvumu.
- 5. Ventagregātu siltumapgādei paredzēt 35% glikola maisījums.
- 6. Vadības automatikā paredzēt gaisa kvalitātes kontroli pēc CO2 sensora un telpas temperatūras. Vasarā paredzēt pasīvas dzesēšanas iespējas.
- 7. Starp telpām uzstādīt pārplūdes restes pēc vajadzības.

Pasūtījuma Nr. 17/2012				Pasūtītājs: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA			
Paraksts un datums:				Faiļs:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts:		Stādija	Mērogs
				Bērmu un jauniešu aprūpes centrs "OZOLI"		TP	1:100
Proj. autors	V. Vihkalns		1.1.1.12	Jaunatnes iela 3, Ozoli, Liezāres pag. Madonas nov. Kadastra apzīmējums 70680130192			3
				Lapas nosaukums:		SIA "SWS"	
				Ventilācija, 2.stāva plāns.		Reg. Nr.40103256019	
						Adrese: Bučas 16, Salaspils nov.	
						LV 2118	
						info@sws.lv	