



1 : 100




1. STĀVA NESOŠO KONSTRUKCIJU PLĀNS

1 : 100



PAGRABA PĀRSEGUMA PLĀNS

1 : 100




SLODŽU TABULA

SLOGOJUMA VIETA	NORMATĪVĀ MAINĪGĀ SLODZE q, (kN/m2)	SLODŽU DROŠUMA KOEFICIENTS	NORMATĪVĀ PASTĀVĪGĀ SLODŽE g, (kN/m2)	SLODŽU DROŠUMA KOEFICIENTS	KOPĒJĀ NORMATĪVĀ SLODZE (kN/m2)	KOPĒJĀ APRĒKINA SLODZE (kN/m2)	PLĀTNES PAŠSVATS (kN/m)	SLODŽU DROŠUMA KOEFICIENTS
PAGRABA PĀRS.	4.0	1.3	3.4	1.2	5.2*	4.08*		1.1

* KOPĒJĀ SLODŽĒ NAV IEKĻAUTS PLĀTNES PAŠSVARS


1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS

1 : 100



VIENSTĀVĪGĀS ĒKAS DAĻAS JUMTA KONSTRUKCIJA

1 : 100



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NOSAUKUMS	MARKA	APZĪMĒJUMS	APJOMS	PIEZĪMES
1 STĀVA SIENAS	SPIEDES IZTURĪBA 30kg/cm2, CEMENTA JAVA M50	KERAMZĪTBLOKU MŪRIS 150mm	0.15 m³	
1 STĀVA SIENAS	SPIEDES IZTURĪBA 30kg/cm2, CEMENTA JAVA M50	KERAMZĪTBLOKU MŪRIS 200mm	1.14 m³	
1 STĀVA SIENAS	SPIEDES IZTURĪBA 30kg/cm2, CEMENTA JAVA M50	KERAMZĪTBLOKU MŪRIS 300mm	22.03 m³	
AP-4	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxh 300X185 L=2000mm	1 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS
AP-5	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxh 200X185 L=1400mm	1 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS
AP-6	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxh 300X185 L=1400mm	3 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS
AP-7	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxh 300X185 L=2000mm	2 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS

PĀRSEGUMA PLĀTNŲ SPECIFIKĀCIJA

MARKA	FAKTISKIE IZMĒRI	NOSAUKUMS	SKAITS	1 gab MASA kg	
EP6/202- - 101	3360X1196X200	DOBĀ PĀRSEGUMA PLĀTNE	4	1371	
EP6/202- - 102	3360X800X200	DOBĀ PĀRSEGUMA PLĀTNE	1	914	

JUMTA KONSTRUKCIJAS SPECIFIKĀCIJA

NOSUKUMS	MARKA	IZMĒRI bxh (mm)	APJOMS	PIEZĪMES
KORE	STIPRĪBAS KLASE C22	100*100	0.06 m³	
MŪRLATA	STIPRĪBAS KLASE C22	150*150	0.37 m³	
SAVILCE	STIPRĪBAS KLASE C22	50*150	0.13 m³	
SPĀRE	STIPRĪBAS KLASE C22	50*150	0.59 m³	
KOLONNA	STIPRĪBAS KLAS E22	150*150	0.10 m³	


PIEZĪMES:


1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa, SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
3. FIBO AILU PĀRSEDŽĒM, BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 250mm, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
4. DZELZSBETONA AILU PĀRSEDŽES STIEGROJUMU SKATĪT LAPĀ BK-12 MEZGLĀ D;
5. DZELZSBETONA AILAS PĀRSEDŽES SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ BK-5 PIE PABETONĒJUMA

APZĪMĒJUMI

Atv.▼ 2.500 - LOGA/DURVJU AILAS AUGSTUMA ATZĪME
▼ 0.800 - LOGA/DURVJU AILAS APAKŠAS ATZĪME

▲ A GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA NOSAUKUMS/NUMURS
BK-6 GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA LAPAS NUMURS

 SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālrunis: 4860952, Fakss: 4860951 Lielā ielā 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R	PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		LĪG. 2009-L12
	OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāverī 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		ARH. 2009-L12
	RASEJUMA MARKA: BK		STADIJA: TP
	RASEJUMS: 1. STĀVA NESOŠO KONSTRUKCIJU PLĀNS, 1ST. AILU PĀRSEDŽU, PAGRABA PĀRSEGUMA UN JUMTA PLĀNS		LAPAS:
Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis	DATUMS: 01.2010		MĒROGS: LAPA: BK-3






NOSAUKUMS	MARKA	APZĪMĒJUMS	APJOMS	PIEZĪMES
PAGRABA GRĪDA	STIEGROTA MONOLĪTA DZELZSBETONA JOSLA	BETONS B20F150	6.35 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	Ø12AIII	750 kg	
BLIETĒTAS SMILTIS			1.59 m³	
BLIETĒTAS ŠKEMBAS PAGRABAM	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	FRAKCIJA 40-60	3.17 m³	
PAGRABA SIENAS	PAMATU BLOKI	h-600, b-400	10.07 m³	
PAGRABA SIENAS BETONĒJUMS	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	BETONA KLAŠE B25F150	1.19 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	248 kg	
PAGRABA PLĀTŅU BETONĒJUMS	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	BETONA KLAŠE B25F150	1.36 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	Ø12AIII	70 kg	
VIRSBETONS	MONOLĪTS BETONS	BETONS B25F150	0.78 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	Ø12AIII	150 kg	
KĀPŅU BETONĒJUMS	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	BETONS B25F150	0.6 m³	
VERTIKĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA	HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNA	PREPRUFE	54 m²	VAI LĪDZVĒRTĪGS
HORIZONTĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA	HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNA	BITUTHENE 4000	65 m²	VAI LĪDZVĒRTĪGS
MONOLĪTA PAGRABA SIENAS	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	BETONS B25F150	2.60 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	Ø12AIII	360 kg	

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. COKOLU AUGSTUMU ATZĪMES SALĪDZINĀT AR AR DAĻU;
3. COKOLA PAPILDUS SILTNĀJUMU SKATĪT AR DAĻĀ;
3. MONOLĪTO DZELZSBETONA PAMATU UN PAMATUS SIJU VEIDOT NO BETONA B25F150;
4. MONOLĪTO DZELZSBETONA PAMATU UN PAMATUS SIJU STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMA SIETUS;
5. VERTIKĀLAIS STIEGROJUMS Ø12, SOLIS 200mm,
HORIZONTĀLAIS STIEGROJUMS Ø12, SOLIS 200mm;
6. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIĒŠANAS PAŅĒMIENU;
7. MONOLĪTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS DRIKST ATVEIDNOT UN PIESLOGOT,
KAD TĀ IEGUVUŠI 75% NO PROJEKTĒTĀS STIPRĪBAS,
8. ATVĒRUMS INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM PRECIZĒT ATTIECĪGAJĀS PROJEKTA SADALĀS;
9. PAMATUS AIZBĒRT AR NEKŪKUMOJOŠU GRUNTI, TO PA KĀRTĀM 200-400mm BIEZUMĀ BLĪVĒJOT;
10. HIDROIZOLĀCIJU IERĪKOT SASKANĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
11. SILTUMIZOLĀCIJU SKATĪT AR DAĻĀ.


 GRIEZUMA, ŠĶĒLUMA NOSAUKUMS/NUMURS
 GRIEZUMA, ŠĶĒLUMA LAPAS NUMURS


 MEZGLA NOSAUKUMS
 MEZGLA LAPAS NUMURS



 <p>ROJEKTI</p>	<p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 4860952, Fax: 4860951</p>	PASŪTĪTĀJS		LĪG.		2009-L12
		<p>Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads</p>		ARH.		2009-L12
 <p>BŪVCONSTRUKCIJU PROJEKTEŠANA</p>	<p>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</p>	OBJEKTS:		STADIJA:		TP
		<p>Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads</p>		RĀSĒJUMA MARKA:		BK
Proj.vad. I. Ketlere		<p>RĀSĒJUMS:</p> <p>GRIEZUMI C UN D, MEZGLI, SPECIFIKĀCIJAS</p>				
Proj. sad. v. A.Rakstiņš						
Inž. A.Auermanis						
FAILS:	DATUMS: 01.2010	MĒROGS:	LAPA:	BK-4	LAPAS:	