


Plāns  
M 1:50




IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Apzīm.	Nosaukums	Mērvienība	Daudz.
1	Ūdens sildāmais katls Komforts AK-006, 60kW	kpl	1
2	Bivalenta karstā ūdens tvertne REA2.1500	gb	1
3	Saules kontūra izplešanas trauks 35l,3bar / 120°C	gb	1
4	Cirkulācijas sūkņa stacija 303651AR-12-WST6,	kpl	1
5	Saules sistēmas vadības kontrolieris TDC-1	gb	1
6	Apkures kolektors DN 50	kpl	1
7	Izplešanās tvertne V = 80 l, 6bar	gb	1

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā SM-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Katla telpas izvietojumu kopīgajā plānā sk. projekta AR sadaļā.
4. Katla apsaites cauruļvadus kā arī sadales kolektoros nepieciešams izolēt ar akmens vati 40mm biezumā .
5. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietojumu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
6. Ūdens izlaišanas ventiļus savienot savā starpā un novirzīt uz kanalizāciju.

<div><div>SIA" C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 4860952, Fax: 4860951</div></div>				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		Rasējuma marka	
						SM- 4	
	V. Uzvards	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs	
Proj.vad.	I. Ketlere		01.2010	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:50	
Proj.sad.vad.	L. Mihņeviča		01.2010				
Izstrād.	L. Mihņeviča		01.2010				
				Siltummezgls. Plāns	Lapa	Lapu skaits	
Pasūtījuma Nr. 09/09-03					4	5	
Arhīva Nr. CP/2009/12/03							