



Griezumus 1-1



IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA		
Apzīm.	Nosaukums	Mērvienība Daudz.
1	Ūdens sildāmais katls Komforts AK-006, 60kW	kpl 1
2	Bivalenta karstā ūdens tvertne REA2.1500	gb 1
3	Saules kontūra izplešanas trauks 35l,3bar / 120°C	gb 1
4	Cirkulācijas sūkņa stacija 303651AR-12-WST6,	kpl 1
5	Saules sistēmas vadības kontrolieris TDC-1	gb 1
6	Apkures kolektors DN 50	kpl 1
7	Izplešanās tvertne V = 80 l, 6bar	gb 1




Piezīmes

- Dūmvadam, skērsojot jumta konstrukciju, ir jābūt balstītam pie spāņiem ar speciālu Schiedel dūmvada stiprinājuma komplektu vai ar koka brusu rāmi (dūmvada un rāmjņa starpā jābūt 100mm telpai, kas nobīvēta ar ugunsdrošu izolācijas materiālu)
- Dūmvadam, skērsojot pārsegumu, izejas vietai ir jābūt nobīvētai ar ugunsdrošu izolācijas materiālu 100mm.

Skursteņa konstrukcijas elementu specifikācijas

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1.	Dūmgāzu novadīšanas sistēma Schiedel Rondo Plus standarta ar ventilāciju 48/62 Ø250mm	m	8.33	(1 komplekss)

<div>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 4860952, Faks: 4860951</div> <div>ROJEKTI</div>			Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saletas laukums 1, Madona, Madonas novads		Rasējuma marka	
V. Uzvārds	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs	
Proj.vad. I. Ketere		01.2010	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:100	
Proj.sad.vad. L. Mihņeviča		01.2010				
Izstrād. L. Mihņeviča		01.2010				
			Siltummezgls Griezumus 1-1 Dumgāžu novadīšanas sistēma	Lapa	Lapu skaits	
Pastūjuma Nr. 09/09-03						
Arhīva Nr. CP/2009/12/03						
				5	5	