


JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIU PLĀNS


1 : 100



PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ZĀGMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶIRU NE ZEMĀKU PAR II;
3. KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
4. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI, BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
5. SPĀRU MAKSIMĀLAIS SOLIS 600mm; SIJU IZMĒRS 50*150, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
6. JUMTA KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM, SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, SKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZIĻUMS NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO ELEMENTA ŠĶĒRSGRIEZUMA AUGSTUMA;
7. DŪMVADAM ŠĶĒRSOJOT JUMTA KONSTRUKCIJU, IR JĀBŪT BALSTĪTAM PIE SPĀRĒM AR SPECIĀLU SCHIEDEL DŪMVADA STIPRINĀJUMA KOMPLĒKTU VAI AR KOKA BRUSU RĀMI (DŪMVADA UN RĀMJASTARPĀ JĀBŪT 100mm TELPAI, KAS IR NOBLĪVĒTA AR UGUNSDROŠU ISOLĀCIJAS MATERIĀLU).

APZĪMĒJUMI:



GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA NOSAUKUMS/NUMURS

GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA LAPAS NUMURS

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NOSUKUMS	MARKA	IZMĒRI b x h (mm)	APJOMS	PIEZĪMES
	STIPRĪBAS KLASĒ C22	50*150	0.11 m³	
AUGŠJOSLA	STIPRĪBAS KLASĒ C22	150*150	2.40 m³	
KAKTA SPĀRES	STIPRĪBAS KLASĒ C22	100*150	0.17 m³	
KAKTA SPĀRES	STIPRĪBAS KLASĒ C22	100*200	0.58 m³	
KORE	STIPRĪBAS KLASĒ C22	150*150	0.56 m³	
MŪRLATAS	STIPRĪBAS KLASĒ C22	100*100	0.36 m³	
MŪRLATAS	STIPRĪBAS KLASĒ C22	150*150	0.44 m³	
SAVILCE	STIPRĪBAS KLASĒ C22	50*150	0.30 m³	
SPĀRES	STIPRĪBAS KLASĒ C22	50*150	5.41 m³	

<p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951</p>	PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		LĪG. 2009-L12
	OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		ARH. 2009-L12
<p>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</p>	Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis		STADIJA: TP
	RASEJUMS: JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU PLĀNS, SPECIFIKĀCIJAS		RASEJUMA MARKA: BK
FAILS:	DATUMS: 01.2010	MĒROGS:	LAPA: BK-10
			LAPAS: