


2. STĀVA AILU PĀRSEDŽU UN BETONĒJUMU PLĀNS

1 : 100



PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa ;
3. SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
4. FIBO AILU PĀRSEDŽĒM, BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 250mm, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
5. MONOLĪTAJĀM DZELZSBETONA JOSLĀM BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 150mm;
6. MONOLĪTĀS DZELZSBETONA JOSLAS VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
7. PĀRLAIDSAVIENOJUMUS VEIDOT STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
8. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
9. STIEGROJUMA SIETUS VEIDOT DIVĀS KĀRTĀS NO STIEGRĀM Ø12AIII;
10. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS 25 mm;



APZĪMĒJUMI:

- AP-1 - FIBO AILU PĀRSEDZES NOSAUKUMS
2.100 - AILU PĀRSEDZES APAKŠAS AUGSTUMA ATZĪME
- ▲ GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA NOSAUKUMS/NUMURS
A BK-6 GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA LAPAS NUMURS

- ▽ 5.100 - BETONĒJUMA APAKŠAS ATZĪME
5.100 - BETONĒJUMA APAKŠAS ATZĪME

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NOSAUKUMS	MARKA	APZĪMĒJUMS	APJOMS	PIEZĪMES
SILTUMIZOLĀCIJA	TENAX	TENAPORS 50mm	14 m ²	VAI LĪDZVĒRTĪGS
MONOLĪTA DZELZSBETONA JOSLA	MONOLĪTS STIEGROTS DZELZSBETONS	BETONS B25	1.84 m ³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	141 kg	
AP-1	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxxh 200X185 L=1700mm	4 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS
AP-2	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxxh 300X185 L=1700mm	1 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS
AP-3	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxxh 300X185 L=2500mm	1 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS
AP-5	FIBO AILU PĀRSEDZE	bxxh 200X185 L=1500mm	1 gab	VAI LĪDZVĒRTĪGS

 <p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951</p>	PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		LĪG. 2009-L12
	OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		ARH. 2009-L12
 <p>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</p>	RASĒJUMS: 2. STĀVA AILU PĀRSEDŽU UN PABETONĒJUMU PLĀNS, SPECIFIKĀCIJAS		STADIJA: TP
	Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis		RASĒJUMA MARKA: BK
FAILS:	DATUMS: 01.2010	MĒROGS:	LAPA: BK-8