Apvienotā stundas maksimālo siltuma patēriņu tabula

Patērētājs	Siltuma patēriņi karstā ūdens veidā, kW				Piezīmes
	Kopā	Tajā skaitā			
		apkurei	ventilācijai	karstā ūdens apgādei	
Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	65.5	33.8	5.7	26.0	



Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā SM-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Katla telpas izvietojumu kopīgajā plānā sk. projekta AR sadaļā.
4. Katla apsaistes cauruļvadus kā arī sadales kolektorus nepieciešams izolēt ar akmens vati 40mm biezumā .
5. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietošanu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
6. Ūdens izlaišanas ventiļus savienot savā starpā un novirzīt uz kanalizāciju.

PROJEKTI	SIA" C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951			Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		Rasējuma marka SM- 2
	V. Uzvards	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Proj.vad.	I. Ketlere		01.2010	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	b/m
Proj.sad.vad.	L. Mihņeviča		01.2010			
Izstrād.	L. Mihņeviča		01.2010			
				Siltummezgla shēma	Lapa	Lapu skaits
Pasūtījuma Nr. 09/09-03					2	5
Arhīva Nr. CP/2009/12/03						