



OTRĀ STĀVA PLĀNS
M 1:100



2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA			
Nr.	Nosaukums	Platība(m2)	Telpas līmenis
201	Gaitenis	58.55	16
202	Dzīvojamā istaba	16.7	18
203	Dzīvojamā istaba	34.3	18
204	Dzīvojamā istaba	13.7	18
205	Palīgtelpa	0.7	16
206	Priekštelpa	10.4	20
207	WC	1.3	20
208	WC	1.3	20
209	Dušas telpa	7.5	25
210	Dzīvojamā istaba	9.6	18
211	Dzīvojamā istaba	13.5	20
212	Dzīvojamā istaba	21.5	18
213	Dzīvojamā istaba	27.4	18
214	Palīgtelpa	13.7	16
215	Dzīvojamā istaba	21.2	18
216	Dzīvojamā istaba	20.9	18
217	Dzīvojamā istaba	16.1	20
218	Dzīvojamā istaba	20.2	18
219	Dzīvojamā istaba	12.2	18
220	Dzīvojamā istaba	17.5	20
221	Dzīvojamā istaba	15.7	18
222	Priekštelpa	7.1	18
223	Priekštelpa	3.58	18
224	Virtuve	31.3	18
		395.93 m2	

- Projektā paredzēta jauna divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali, katram stāvam savs apkures loks.
- Apkures sistēmas cauruļvadi - tērauda ūdens-gāzes caurules.
- Sildķermeņi - "Purmo Rettig", kuri nokomplektēti ar izlaides korķi, atgaisošanas vārstu un kronšteinu. Pie visiem radiatoriem ieprojektēti termostata ventīļi ar regulēšanas galvām un atgaitas pievienošanas ventīļi.
- Cauruļvadus grīdas konstrukcijā izolēt ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izolācijas biezums - 30 mm.
- Cauruļvadus montēt ar kritumu $i=0.002$ projektā norādītajos virzienos.
- Apkures cauruļvadi plānos nosacīti parādīti atstatus no sienas.
- Cauruļvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.

Izm. Nr.		Pamatojums		Izmaiņu veids	Paraksts	Datums
		Būvobjekta nosaukums		Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Cerīgu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novads.		
Amats		Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	
Proj.d.vad. I. Liepiņa				27.08.2012.	Otrā stāva plāns ar apkures sistēmu	
Projektēja I. Liepiņa				27.08.2012.	Pasūtījuma Nr.	12-32-033
		Saskaņots		Mērogs	1:100	Stadija
				Lapas Nr.		Lapu sk.