



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 19.augustā Nr. MNP/15-4/10/2104 **Visiem ieinteresētajiem pretendentiem**

Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārtā”, identifikācijas numurs MNP2010/41_ERAF

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem:

1.jautājums

Pasūtītājs 2010.gada 6.augusta vēstulē Nr.MNP/15-4/10/2029 sniedza atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem. Atbilde Nr.1: „Šķembu maisījuma zem ietves apmalēm pozīcija Nr.36 paredzētā mērvienība ir m3”. Lūdzam apstiprināt, ka Darbu daudzumu saraksta Nr.2 pozīcija Nr.36 jāizsaka šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena (Ls) bez PVN | Darbu izmaksas (Ls) bez PVN |
|---------|------------------|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 36 | Šķembu maisījums | m3 | 15,6 | | |

Atbilde.

Jā Darbu daudzumu saraksta būvdarbu tāmes Nr.2 pozīcija Nr.36 jāizsaka šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena (Ls) bez PVN | Darbu izmaksas (Ls) bez PVN |
|---------|------------------|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 36 | Šķembu maisījums | m3 | 15,6 | | |

2.jautājums

Pasūtītājs 2010.gada 12.augusta vēstulē Nr.MNP/15-4/10/2104 sniedza atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem. Lūdzam precizēt, kur atrodams pielikuma rasējums ELT-3 (atbilde Nr.1 un Nr.3):

Atbilde.

Pielikuma rasējums atrodams pie konkursa sarakstes dokumentiem internetā, zem nosaukuma „pielikums sarakstei Nr.7”.

3.jautājums

Lūdzam papildināt līguma projekta punktu 18.3 ar sekojošu tekstu „... un saņemt samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem”.

Atbilde.

Atbilde.

Līguma nosacījumi mainīti netiks.

4.jautājums

Darbu daudzumu saraksta Nr.1 pozīcijas Nr.67 mērvienība m³/m. Lai būvniecības laikā nerastos domstarpības par darba apjoma uzmērīšanu (piemēram, gadījumā, ja 1m izraksti 1.2m³ vai otrādi), lūdzam pozīciju Nr.67 izteikt šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena (Ls) bez PVN | Darbu izmaksas (Ls) bez PVN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 67 | Tranšējas rakšana, un aizbēršana (hvid=1,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m ³ | 2692,5 | | |

Atbilde.

Darbu daudzumu saraksta būvdarbu tāmē Nr.1 pozīcijas Nr.67 mērvienībā ir kļūda. Iesniedzot piedāvājumu lūdzam Darbu daudzumu saraksta būvdarbu tāmē Nr.1 pozīciju Nr.67 izteikt šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena (Ls) bez PVN | Darbu izmaksas (Ls) bez PVN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 67 | Tranšējas rakšana, un aizbēršana (hvid=1,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m ³ | 2692,5 | | |

5.jautājums


Darbu daudzumu sarakstā būvdarbu tāmē Nr.1 sadaļā „Lietus ūdens kanalizācija K2” nav kanalizācijas skataku, savukārt projektā ir iezīmētas 25 gab kanalizācijas skatakas Dn500. Lūdzam precizēt, vai skatakas ir jāizbūvē un ja ir, tad lūdzam to iekļaut darbu daudzumu sarakstā.

Atbilde.

Lietus kanalizācijas kolektora K2 skatakas ir jāizbūvē no akām Dn400/315 un lūdzam iesniedzot piedāvājumu darbu daudzumu saraksta būvdarbu tāmē Nr.1 papildināt ar jaunu pozīciju Nr.96-1 izsakot to šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena (Ls) bez PVN | Darbu izmaksas (Ls) bez PVN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 96-1 | Lietus kanalizācijas skatakas DN400/315mm un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža | gab | 25 | | |

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš