

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

| | |
|---------------|--|
| | "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI" |
| | BŪVNICĪBAS LIKUMS |
| LBN 003-15 | "BŪVKLIMATOĻĢIJA" |
| LBN 203-15 | "BETONA UN DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NORMAS" |
| LBN 206-14 | "KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NORMAS" |
| LBN 207-15 | "ĢEOTEHNIKA. BŪVJU PAMATI UN PAMATNES" |
| LVS EN 1991 | 1. EIROKODEKSS, "IEDARBES UZ KONSTRUKCIJĀM" |
| LVS EN 1992-1 | 2. EIROKODEKSS, "BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA" |
| LVS EN 1995-1 | 5. EIROKODEKSS, "KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA" |
| | "BETONA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA" |
| | "KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA" |
| | "ĢEOTEHNISKĀ PROJEKTĒŠANA" |

CELTNIECĪBAS RAJONA RAKSTUROJUMS

- Celtniecības vieta:

Lazdonas pagasts;
- Vēja rajons:

I zona, 0,28 kN/m² ~ 28 kgf/m²;
- Sniega rajons:

2,00 kN/m2 ~ 200 kgf/m2 (Madonas apkārtnē);
- Āra gaisa ziemas aprēķina temp.:

-24 ° C;
- Mālainas grunts norm. caursalšanas dziļums

1.20m

BŪVKONSTRUKCIJU APRĒĶINĀ PIENĒMETS

- Koksnes stiprības klase:

C24 (f_{m,k}=24 N/mm²);
- Stiegrojuma tērauda marka:

A III R=355 MPa (3600 kgf/cm²) vai B500B
- Betona marka:

C16 / 20 (B20)
- Tērauda marka:

S275 (f_y=275 MPa f_w=430Mpa)
- Materiāls:

S275JR + AR (EN 10025-2:2004)

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

1. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS;
2. PAR NULLES ±0.00 ATZĪMI PIENĒMTA ABSOLŪTĀ AUGSTUMA ATZĪME 149.05
3. VISI ŠĪ PROJEKTA SASTĀVĀ IETILPSTOŠO PROJEKTA DAĻU UN SADAĻU APRAKSTOS UN GRAFISKAJĀ MATERIĀLĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA IR UZSKATĀMA PAR PAKĀRTOTU ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMIEM;
4. VISU BŪVNICĪBAS DALĪBNIĒKU PIENĀKUMS IR SALĪDZINĀT SAVU SADAĻU RASĒJUMUS UN APRAKSTUS AR ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMIEM;
5. JEBKURU NEATBILSTĪBU GADĪJUMĀ STARP ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMIEM UN CITU DAĻU UN SADAĻU RASĒJUMIEM UN APRAKSTIEM, BŪVNICĪBAS DALĪBNIĒKA PIENĀKUMS IR NEKAVĒJOTIES ZIŅOT PAR ŠĀDĀM NEATBILSTĪBĀM PROJEKTA AUTORAM;
6. GADĪJUMĀ JA BŪVNICĪBAS DALĪBNIĒKS NAV IEVĒROJIS VAI ZIŅOJIS PAR SAVAS SADAĻAS NEATBILSTĪBU ARHITEKTŪRAS RASĒJUMIEM UN IR REALIZĒJIS RISINĀJUMU, KURŠ NEATBILST ARHITEKTŪRAS SADAĻAS RISINĀJUMIEM, TAD ŠĀDA DARBĪBA UZSKATĀMA PAR NEKOMPETENTU UN TĀS SEKAS JĀNOVĒRŠ TĀDĀ KĀRTĪBĀ, KĀDĀ TO PAREDZ LĪGUMS ATTIECĪBĀ UZ NEKVALITATĪVI VEIKTIEM DARBIEM;
7. PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS PĀRLIECINĀTIES PAR APJOMU APRĒĶINA ATBILSTĪBU GRAFISKĀS DAĻAS RASĒJUMIEM;
8. MATERIĀLU ZUDUMI BŪVNICĪBAS TEHNOĻĢISKO PROCESU REZULTĀTĀ, APJOMOS NAV IEKĻAUTI;
9. PROJEKTĀ DEFINĒTIE MATERIĀLI VAR TIKT AIZSTĀTI AR KVALITĀTEI ATBILSTOŠIEM ANALOGIEM MATERIĀLIEM;
10. JEBKURA IZMAIŅA PROJEKTĀ JĀSASKAŅO AR PROJEKTA VADĪTĀJU.

BŪVKONSTRUKCIJAS UN BŪVDARBI:

1. KONSTRUKCIJU IZGATAVO ŠANU UN MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR BŪVNORMĀMЧИП III-18-75 UN ЧИП 3.03.01-87;
2. IZBŪVĒJOT PAMATUS, NAV PIELĀUJAMA PAMATNES GRUNTS UZIRDINĀŠANA, ATMIEKŠĶĒŠANA UN SASALDĒŠANA;
3. VEICOT DARBUS PIE NEGATĪVAS GAISA TEMPERATŪRAS, JĀNODROŠINA BETONA KONSTRUKCIJAS PRET SASALŠANU;
4. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU IZŽĀVĒŠANA (NEPIETIEKAMA MITRINĀŠANA) IR KATEGORISKI NEPIELĀUJAMA;
5. MONOLĪTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS DRĪKST SLOGOT, KAD TĀ IEGUVUSI 75% NO PROJEKTĒTĀS STIPRĪBAS;
6. NORĀDĪJUMI KONSTRUKCIJU IZGATAVO ŠANAI, STIPRINĀŠANAI VAI MONTĀŽAI SKATĪT ATTIECĪGAJĀS PROJEKTA BK SADAĻAS LAPĀS.

BŪVKONSTRUKCIJU LAPU SARAKSTS

| NR. P.K. | NOSAUKUMS | LAPA |
|-------------|--|--------|
| 1 | VISPĀRĪGO RĀDĪTĀJU LAPA | BK - 1 |
| 2 | PAMATU PLĀNS | BK - 2 |
| 3 | PAMATU PLĀNS | BK - 3 |
| 4 | PAMATU PLĀNS | BK - 4 |
| 5 | GRIEZUMS1-1 | BK - 5 |
| 6 | NORĀDĪTIE PRETSKATI PRET NESOŠAJĀM KONSTRUKCIJĀM | BK - 6 |
| 7 | SIJU PLĀNS | BK - 7 |
| 8 | SPĀRU PLĀNS | BK - 8 |

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta _____ Būvkonstrukciju _____ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs _____ Jānis Irbe, 20-7386
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

15.03.2016. _____
(datums) (paraksts)

| Izstrādātājs: | | Pasūtījuma numurs: | | Projektējamais objekts: | | Stadija: | Dāja: | Mērogs: |
|--|-------------------|--------------------|-----------|--|--|----------|-------|---------|
| Ināra Ketlere-Krūmiņa Saules 25-9, Madona | | 03-2016 | | Nojumes būvniecība Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts Madonas novadā | | BP | BK | b/m |
| Vārds: | | Paraksts: | Datums: | | | | | |
| Būvproj. v. | I.Ketlere-Krūmiņa | | 15.03.16. | | | | | |
| BDV | J.Irbe | | 15.03.16. | Lapas nosaukums: | | Lapa: | | Lapas: |
| Izstrādāja: | J.Šīre | | 15.03.16. | Vispārīgo rādītāju lapa | | 1 | | 8 |
| | | | | | | | | |