OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA





TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

- ZEMES GABALA ROBEŽA
- ŪDENSVADS
- IELAS SARKANĀ LĪNIJA
- ŽOGS
- NEDARBOJOŠS APGAISMES ELEKTROKABELIS
- CEĻI, LAUKUMI
- ZAĻĀ ZONA
- KOKI, KRŪMI
- 198.19 — RELJEFA AUGSTUMA ATZĪME
- MDz MN — ĒKAS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- NOJUMES ŠĶEMBU SEGUMS
- GRANTĒTS CEĻŠ
- 3,09 — ATTĀLUMI (M) HORIZONTĀLAJĀ PROJEKCIJĀ
- 112.84 — PROJEKTĒJMĀ AUGSTUMA ATZĪME

GRANTĒTS PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ



Sagatavota grants	28cm
Drenējošais slānis (kfiltr.>1m/dnn)	30cm

TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI	NOJUME	BĒRNUDĀRZS	ZEMES GABALS
APBŪVES LAUKUMS	160.0m²	2261.23m²	
VIRSZEMES STĀVU SKAITS	1	1	
KOPĒJĀ PLATĪBA			0.9345 ha
APBŪVES BLĪVUMS			9.4%
BVRĪVĀ TERITORIJA			288%

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs — Ināra Ketlere-Krūmiņa, 10-0820
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

15.03.16. (datums) ..... (paraksts)

Saskaņots: .....
15.03.16. (Būvprojekta pasūtītājs)

Izstrādātājs:		Pasūtījuma numurs:		Projektējamais objekts:	Stadija:	Daļa:	Mērogs:
Ināra Ketlere-Krūmiņa Saules 25-9, Madona		03-2016		Nojumes būvniecība Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts Madonas novadā	BP	ĢP	1:250
	Vārds:	Paraksts:	Datums:				
Būvproj. v.	I.Ketlere-Krūmiņa		15.03.16.				
BDV	I.Ketlere-Krūmiņa		15.03.16.	Lapas nosaukums:	Lapa:	Lapas:	
Izstrādāja:	J.Šīre		15.03.16.	Ģenerālplāns	1	1	