


2. stāva plāna fragments

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa (011) -1130			
N.p.k.	Nosaukums	Platība m²	Piezīmes
1	Invalīdu sanitārā telpa	3.5	
2	Koplietošanas sanitārā telpa	5.2	
3	Koplietošanas sanitārā telpa	5.0	
4	Personāla sanitārā telpa	1.7	
5	Veļas istaba	12.3	
6	Medmāsas kabinets	13.0	
13	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13.0	
14	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13.4	
15	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15.4	
26	Ēd.šadales bloks	15.4	
27	Koplietošanas sanitārā telpa	1.9	
28	Personāla sanitārā telpa	1.9	
29	Koplietošanas sanitārā telpa	5.1	
30	Gaitenis	125.2	



Apzīmējumi:

- Kanalizācijas ārējie tīkli
- Projektējamais kanalizācijas cauruļvads
- Iznesuma līnija
- De50, L=5.8 Kanalizācijas ārējais diametrs, posma garums (m) starp trases pagriezieniem
- Kanalizācijas plūsmas virziens
- Projektējamā duša
- Projektējamā roku mazgātne
- Projektējamais klozeļpods ar skalošanas tvertni
- Projektējamais traps
- Projektējamā līnijas lūka
- Projektējamā revīzija
- Iekārtu pieslēguma vietas numerācija
- Grīdas kritums trapa virzienā

**Piezīmes**  
Cauruļvada augstuma atzīmes dotas līdz caurules teknei.  
90° līkumus paredzēts izbūvēt vai nu ar 2x45 ° līkumiem vai nu arī ar vienu 90° līkumu, tīkai ar nosacījumu, ka tas ir "noapaļotais" līkums.  
Ar 90° pievienojumi izbūvējami ar treļgabalu 45 ° + līkums 45 °, vai arī ar "noapaļoto" 90 ° treļgabalu.  
Cauruļvadiem ar diametru līdz OD50 minimālais kritums izbūvējams 30mm/m tēcšanas virzienā.  
Cauruļvadiem ar diametru OD110 minimālais kritums izbūvējams 20mm/m tēcšanas virzienā.  
Apvienotajam horizontālī novietotajam vēdināšanas cauruļvadam jābūt ar 10mm/m slīpumam stāvvadu virzienā.  
Cauruļvadu slīpums nedrīkst būt lielāks par 150mm/m (izņemot nozarijums no sanitāri tehniskajām ierīcēm, kuru garums ir līdz 1,5m)  
Izbūvējot cauruļvadu pārejas, ir jāsakrī savienojamo cauruļvadu augšas atzīmēm.

SIA "C. PROJEKTI"				Būvprojekta nosaukums		Stadija		BP	
Ziedu iela 4, Madona				Ļūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve					
Tāl: 29455017				pansionāta telpās		Rasējuma		Marka	
ROJEKTI				Brīvības ielā 9, Barkavā, Madonas novadā		Numurs		UK	
				Vārds, uzvārds		Paraksts		Datums	
				Būvpr.d.vad.		01.02.2017.		Rasējuma nosaukums vai saturs	
				V.Siljāna-Kulja				2.stāva plāna fragments	
				L. Mihņeviča		01.02.2017.		ar kanalizācijas tīkliem	
				Izstrādāja		01.02.2017.		Mērogs	
								1:100	
								Pasūtījuma Nr. 11/2016/21	
								Arhīva Nr. CP-2016/12/21	