



KANALIZĀCIJAS GARENĢIEZUMI




SADAĻAS ŪK MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Kanalizācijas tīklu izbūve			
Nr.	Materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	1	3	4
1	Caurule PP OD50	m	20,0
2	Caurule PP OD110	m	14,0
3	Reizija OD50	gp	1,0
4	Reizija OD110	gp	1,0
5	Ārpus pārsēguma montējamā ugunsdrošības maržēle caurulei OD50	gp	3
6	Ārpus pārsēguma montējamā ugunsdrošības maržēle caurulei OD110	gp	3
7	Aizsargcaurule caurulei OD50	gp	1,0
8	Rūpnieciski ražots vēdināšanas izvads virs jumta, caurulei OD110	gp	1,0
9	Roku mazgātne	kmpj	2,0
10	Trauku mazgātne	kmpj	1,0
11	Klozētpods ar skalošanas tvertni, horizontālā izlaide	kmpj	2,0
12	Duškabīne	kmpj	2,0
13	Traps 150/50	gp	1,0
15	Aķerama lūka pret reiziļām	gp	2,0
16	Kanalizācijas veidošanai 40%no cauruļu izmaksām	kmpj	1,0
Materiali segumu un apdars atjaunošanai un izbūvei			
1	Grīdas tīzū segums	m2	7,0
2	Ģipškartona šahā ar tīzū apdari	m2	1,0
3	Ģipškartona šahā, krāsota	m2	1,0

Pēzmes:

Vsi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti tehniskajiem. Būvuzdevīgām jābūt darbu daudzums mēro darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza apbīe pēc spēkā esošajiem normatīviem. Materiālu apjomu, kuri ievērojot ir norādīti m³, ir saskaitīti ievērojot materiālu sabīvēšanas koeficientus būvniecības laikā. Berame un gābāmateriāli doti ievērotā veidā. Konstruktīvu elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus. Gadījumos, kad nav stādīti saprotama kāda darbu veida vai materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sīzrādīties ar projekta autoru. Ģipškartona šahā ar tīzū apdari ar 2x45° līkumiem vai nu ar tīzū 90° līkumu, tīkai ar nosacījumu, ka tas ir nepieciešams līkums. Ar 90° pievienojumiem būvdarbiem ar tīzū apdari 45° + tīkums 45°, vai arī ar nepieciešamo 90° tīzū apdari. Cauruļvadu stiprinājumu specifikāciju sastāda motīzātas firma, ievērojot radotāja noteikumus. Samīrāt tehnisko tīzū tīzū un tīzū izvēlas pasūtītājs. Samīrāt tehniskās tīzū tīzū komplektā ar jaucekārtiem un noslēgumsistēm, kā arī ar tīzū, un nepieciešamo komplektāciju tīzū pievienošanai gan pie tīzū, gan pie kanalizācijas tīzū, kā arī stiprinājumiem pie ģipškartona sienas, ja nepieciešams.

<div><div>SIA " C PROJEKTI " Valdemāra bulvāris18, Madona Tāl.: 4860952, Fax: 4860951</div></div>				<div>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saieņa laukums 1, Madona, Madonas novads</div>				<div>Rasējuma marka</div>	
				<div>ŪK</div>					
	V. Uzdevs	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Stadija	Mērogs		
Proj. vad.	I. Ketere		12.2009.	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveni 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		TP	1:100		
Proj. sad. v.	V. Šinčina-Kulka		12.2009.						
Izstrādāja	J. Šīre		12.2009.						
				Kanalizācijas garenriezumi		Lapa	Lapu skaits		
Pasūtījuma Nr. 09/09-03						7			
Atbilst. Nr. CP/2009/12/03									