


2. STĀVA NESOŠĀ PĀRSEGUMA KONSTRUKCIJU PLĀNS


1 : 100



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS	APJOMS	PIEZĪMES
APAKŠJOSLA	STIPRĪBAS KLASĒ C22	50*150	2.29 m³	
APAKŠJOSLA	STIPRĪBAS KLASĒ C22	75*150	0.59 m³	

APZĪMĒJUMI:



PIEZĪMES:

- VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
- KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ZĀGMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶIRU NE ZEMĀKU PAR II;
- KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
- KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI, BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
- SIJU MAKSIMĀLAIS SOLIS 600mm; SIJU IZMĒRS 50*150, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
- KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM, SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, SKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZIĻUMS NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO ELEMENTA ŠĶĒSGRIEZUMA AUGSTUMA;

	SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951		PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads	LĪG. 2009-L12
	Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R		OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	ARH. 2009-L12
Proj.vad. I. Ketlere		RASĒJUMS: 2. STĀVA NESOŠĀ PĀRSEGUMA KONSTRUKCIJU PLĀNS, SPECIFIKĀCIJAS		STADIJA: TP
Proj. sad. v. A.Rakstiņš		RASĒJUMA MARKA: BK		
Inž. A.Auermanis		MĒROGS: LAPA: BK-9 LAPAS:		
FAILS:		DATUMS: 01.2010		