

2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas	TELPAS NOSAUKUMS	Platība, m²
2.01	Vējtveris	3,66
2.02	Kāpņu telpa/ vestibils	31,79
2.03	Garderobe	23,37
2.04	Gaitenis	8,25
2.05	WC- invalīdu/ sieviešu	6,70
2.06	WC- sieviešu	2,62
2.07	WC- vīriešu	5,61
2.08	WC- personāla	2,62
2.09	Aktieru istaba	52,08
2.10	Kāpņu telpa-2	13,40
2.11	Skatuves palīgtelpa	15,82
2.12	Skatuve	75,52
2.13	Skatītāju zāle	189,93
2.14	Banketu zāle	87,63
2.15	Balkons	10,30
	Kopā 2. stāvā:	529,3

Piezīmes.

Papildus uzstādāmie detektori (balkona rāmim) - 12 gab.

Papildus verifikatīvais detektors (virsējumu precizēt autonozveidošies kārtībā (pieslēgt ar izbūvēto sistēmu jumta stāvā) - 1 gab.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- -ugunsdzēsības dūmu detektors
- -ugunsdzēsības dūmu detektors ar LED izeju
- -ugunsdzēsības siltuma detektors
- -ugunsdzēsības siltuma detektors ar LED izeju
- -ugunsdzēsības trauksmes poga
- -ugunsdzēsības trauksmes sirēna
- -ugunsdz. trauksmes sirēna ar gaismas indikāciju
- -ugunsdzēsības centrālais panelis
- -gala rezistors
- -projektējamais kabelis (ugunsdrošs)

PIEZĪMES

1. Kabeļu trases parādītas nosacīti un precizējamas pie montāžas.
2. Kabeļi montējami slēpti zem sienu un griestu apdares, kā arī uz virsmas PVC caurulēs.
3. Ugunsdzēsības dūmu detektorus stiprināt pie griestiem, trauksmes pogas stiprināt pie sienām H~1.3m.
4. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

"A2C" Arhitektu birojs SIA "A2C"
Maskavas 322-515, Rīga LV-1063
Tālr. 67131805, e-mail: a2c@btv.lv

OBJEKTS	TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA Kalnagravas-1, Sarkaņu pagasts, Madonas rajons
PASŪTĪTĀJS	Sarkaņu pagasta pašvaldība Reģ. Nr. 90000054642
B-PROJ. VADĪTĀJS	Jānis Zvilna
PROJEKTĒJA	Jānis Zvilna
RASĒJUMS:	PROJ. 2.STĀVA UGUNSDZĒSĪBAS APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS
STADIJA: TP	RASĒJUMA Nr. UAS-04/IZM
MĒROGS: 1:100	DATUMS: 2013.03.05.
LAPAS Nr.	10