

Vispārējie norādījumi

- 1. Augstuma atzīmes un mēri doti metros. Augstuma atzīmes Baltijas sistēmā. Izejas augstumus skatīt topogrāfiskajā plānā.
- 2. Cauruļvadu diametri doti milimetros
- 3. Attālumi starp akām un pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga. Būvdarbu laikā tie jāprecizē.
- 4. Būvdarbus veikt saskaņā ar gaisa vadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumiem, ievērojot izmantojamo materiālu ražotājfirmu norādījumus un ieteiktās tehnoloģijas.
- 5. Rakšanas un montāžas darbus esošu komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas.
- 6. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošo komunikāciju atrašanas vietas un iebūves dziļumi pārbaudīt atšurējot.
- 7. Ja būvniecības laikā tiek atklāti plānos un profilos neuzrādītie inženiertīkli, jānosaka to piederība un jānosaka atbilstošās organizācijas pārstāvji lēmuma pieņemšanai.
- 8. Projektā uzrādītos materiālus un iekārtas iespējams nomainīt ar līdzvērtīgām, kuri paredzēti izmantošanai attiecīgā sistēmā.

Zīmējumu pamatkomplekta saraksts

Rasējuma Nr.	Nosaukums	Lapas
1	Vispārīgie rādītāji	ŪKT/LKT-1
2	Lietus kanalizācijas K2 plāns	ŪKT/LKT-2
3	Lietus kanalizācijas K2 plāns	ŪKT/LKT-3
4	Lietus kanalizācijas K2 plāns	ŪKT/LKT-4
5	Lietus kanalizācijas K2 un ūdensapgādes U1 garenprofils	ŪKT/LKT-5
6	Lietus kanalizācijas K2 garenprofils	ŪKT/LKT-5

Šī būvprojekta risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs

Ilze Mežole-Unte

(vārds un uzvārds)

Nr. 20-5830

(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs

Inga Grīnfelde


(vārds un uzvārds)

Nr. 50-3068

(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

		"IK projekts" SIA Dūņu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 63489238 fax 63489234		Pasūtītājs:		Madonas pilsētas dome reģ. Nr. 9000005472 Saleta laukums1,Madona, LV - 4801						
				Projekta Nr.:		C08/09						
			Paraksts	Datums	Ausekļa ielas rekonstrukcija Madonā							
Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte			08.09		Vispārīgie rādītāji			Stadija	Rasējums	Lapas	Marka
ŪKT daļas vadītājs	I.Grīnfelde			08.09					TP	1		ŪKT/LKT