





NOSACĪTE APZĪMĒJUMI	
	Turpgaitas cauruļvadi
	Atpakaļgaitas cauruļvadi



- PIEZĪMES:
- Pārējās šajā rasējumā neuzrādītās iekārtas uzstādīt atbilstoši SILTUMIEZGLA IEKĀRTU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLAJI SHĒMAI (SM-04) un atbilstošajām šo iekārtu instrukcijām.
 - Rasējumā neuzrādītos izmērus var pieņemt atbilstoši rasējuma mērogam. Visus izmērus precizēt montāžas laikā atbilstoši ēkas būvkonstrukciju faktiskajam izvietojumam.
 - Visi izmēri doti milimetros.
 - Rasējumā iekārtas attēlotas nosacīti, maksimāli ievērojot projektā norādīto iekārtu modeļu izmērus.
 - Termometru, manometru, atgaisošanas un izteces vārstu izvietojumu precizēt montāžas laikā.

B				
A				
KODS		IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI				
▶ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI				
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.				
PROJEKTĒTĀJS:				
				
ENGINEERING UNION				
PROJEKTĒŠANAS BIROJS				
Atpūtas iela 2, Rīga, LV-1002 Tālrunis: 26392560				
PASŪTĪTĀJS:				
SIA "UNIPROJEKTS"				
Dārza iela 24, Ikšķile, Ogres raj., LV-5052 Tālrunis: 28327682				
BŪVOBJEKTS:		PASŪT. NR.		
DZĪVOJAMĀ ĒKA (DAUDZDZĪVOKĻU) CERĪŅU IELĀ 1, KALSNĀVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS				
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS		M1:25		DAĻA SM
SILTUMIEZGLA IEKĀRTU IZVIETOJUMA PLĀNS				STADIJA TP
AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	FAĻA NOS.
AVK daļas vad.	Ludmila Volkova		14.06.2010.	sm - pārbaudītāja - montāžas risinājumi - 2010.06.14
Projektētāja	Ludmila Volkova		14.06.2010.	RAS. NR. SM-02
Projekētāja	Rustans Habbulins		14.06.2010.	LAPAS NR. 02

- IEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA:
- Lodveida noslēgvārsts Dn50.
 - 2-celu regulējošais vārsts Danfoss VM2 Dn32, kvs=10m³/h (ar piedziņu AMV-30).
 - Vienvirziena vārsts Dn50.
 - Sūkņa karstā ūdens sagatavošanai WILLO TOP-S 25/7 (5,25m³/h; 18,4kPa).
 - Lodveida noslēgvārsts Dn50.
 - Rūpnieciski izolēts plāksņu siltummainis Danfoss XB 20-1-26 (Q=122kW).
 - Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
 - Karstā ūdens tvertne Reflex LS 1500 (V=1500l).
 - Sūkņa karstā ūdens cirkulācijai WILLO Stratos ECO-Z 25/1-5 (0,53m³/h; 20kPa).
 - Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
 - Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
 - Bronzas mehāniskais sietinātājs Dn40.
 - Diaphragmas izplešanās trauks Refix DTS 80 (10bar, 70°C).