


- Saskaņoto atkāpju no normatīviem saraksts - NAV
- Paskaidrojumi un norādījumi**
- Atkrītumu kaudze veidota sastūmijot no visas apkārtnējās teritorijas esošos atkrītumus.
 - Lielgabariņa atkrītumi tiek izvesti, ja to pieļauj noteikumi-aprakti.
 - Pēc kaudzes izveidošanas, tās virsma tiek aplāta ar pretinfiltrācijas slāni un noklāta ar augenes kārtu un apzaļumota.
 - Pārējā teritorija tiek sākotnēji un apzaļumota.



1	X=306192.3692	Y=613310.6454
2	X=306211.7317	Y=613300.0517
3	X=306218.7052	Y=613300.0342
4	X=306229.1411	Y=613319.9606
5	X=306228.5018	Y=613339.4224
6	X=306218.1592	Y=613356.1164
7	X=306204.9934	Y=613359.7595
8	X=306195.5536	Y=613348.3296
9	X=306187.7179	Y=613323.7964

Piesaites koordinātes

X=306150
Y=613350

1 Koordinātu piesaites punkts

- Zemes galda robeža
- Esošās atkrītumu kontūras robeža
- Projektējamās atkrītumu kaudzes robeža

APZĪMĒJUMI:

Objekta galvenie rādītāji
Apbūves laukums- 0,4068 ha
Labiekārtojuma platība gruntsgalā- 0,4068 ha
Būves platība- 0,1783 ha
Ugunsdrošības klase- netiek norēķināta

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.	
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS	ZIGURDS GUTĀNS
11.11.2011.	20-6316
ŠĪ BŪVPROJEKTA GP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	ZIGURDS GUTĀNS
11.11.2011.	20-6316

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Atkrītumu izgāztuves "Lauski" rekultivācija "Druvās" V estības pagastā, Madonas novadā		
Būvprojekta vad.	Z. Gutāns		11.11.2011.				
Izstrādāja	M. Mincāns		11.11.2011.	Lapas saturs			
Pārbaudīja	Z. Gutāns		11.11.2011.	Projekta nr.			
Pasūtītāja Nr.			Stadija	TP	ĢeO Consultants		
Arhīva reģistrācijas Nr.				GP 1			