


X=287400
Y=619000



Saskaņoto atkāpju no normatīviem saraksts- NAV

Paskaidrojumi un norādījumi

- Atkrītumu kaude veidota sastumjot no visas apkārējās teritorijas esošos atkrītumus.
- Lielgabarta atkrītumi tiek izvesti, ja to pieļauj noteikumi-aprakti.
- Pēc kaudzes izveidošanas, tās virsma tiek apkārtā ar pretinfītrācijas slāni un noklāta ar augšenes kārtu un apzālumota.
- Pārējā teritorija tiek sakārtota un apzālumota.

Objektu un būvju eksplīkācija

Rekulīvētā atkrītumu kaude- 1
Būvā, atīrītā teritorija- 2

Objekta galvenie rādītāji

Apbūves laukums- 0.8114 ha
Labiekārtojuma platība gruntsgabālā- 0.8114 ha
Būves platība- 0.5204 ha
Ugunsdrošības klase- netiek normēta

- APZĪMĒJUMI:
- Zemes galaba robeža
 - Esošās atkrītumu kontūras robeža
 - Projektiējamās atkrītumu kaudzes robeža

1. Koordinātu piesaistes punkts

ŠT BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ĀRĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS _____ ZĪGURDS GUTĀNS

11.11.11. _____ (PĀRBAUDS UN IZDARĀS) 20-6316

11.11.11. _____ (PĀRBAUDS UN IZDARĀS) 20-6316

ŠT BŪVPROJEKTA GP DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ĀRĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS _____ ZĪGURDS GUTĀNS

11.11.11. _____ (PĀRBAUDS UN IZDARĀS) 20-6316

11.11.11. _____ (PĀRBAUDS UN IZDARĀS) 20-6316

Atkrītumu izgataves "Siliņi" rekultivācija
Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

Ģenerālais plāns

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums
Būvprojekta vad.	Z.Gutāns		11.11.11.	
Izstrādāja	M.Mincāns		11.11.11.	
Pārbaudīja	Z.Gutāns		11.11.11.	
Pasūtījuma Nr.				
Arhīva reģistrācijas Nr.				

Stadija	TP	GP 1

1:500	
-------	--

1:500	
-------	--

1	X=619024,8397	Y=287371,3024
2	X=619072,4952	Y=287391,8840
3	X=619085,5789	Y=287393,6904
4	X=619096,7832	Y=287389,3383
5	X=619108,5623	Y=287375,4830
6	X=619111,3714	Y=287356,2554
7	X=619106,6285	Y=287338,9103
8	X=619097,6204	Y=287324,6144
9	X=619084,9407	Y=287313,5724
10	X=619068,6942	Y=287306,8369
11	X=619051,0073	Y=287306,8185
12	X=619034,7482	Y=287313,5600
13	X=619028,6414	Y=287321,6757
14	X=619026,4430	Y=287341,8874

Piesaistes koordinātes

X=287300
Y=619000

