




Kanalizācijas tīklu aksonometrija
M 1:50



Piezīmes
Caurulvada augstuma atzīmes dotas līdz caurules teknei. 90° likums paredzēts izbūvēt vai nu ar 2x45° likumiem vai nu arī ar vienu 90° likumu, tikai ar nosacījumu, ka tas ir "noapaļotais" likums. Arī 90° pievienojumi izbūvējami ar trejgabalu 45° + likums 45°, vai arī ar "noapaļoto" 90° trejgabalu. Caurulvadiem ar diametru līdz OD50 minimālās kritums izbūvējams 30mm/m tēcesanas virzienā. Caurulvadiem ar diametru OD110 minimālās kritums izbūvējams 20mm/m tēcesanas virzienā. Apvienotajam horizontālī novietotajam vēdināšanas caurulvadam jābūt ar 10mm/m slīpumaun stāvvaadu virzienā. Caurulvadu slīpums nedrīkst būt lielāks par 150mm/m (izņemot nozarojumu no sanitāri tehniskajais ierīcēm, kuru garums ir līdz 1,5m). Izbūvējot caurulvadu pārejas, ir jāsakrīt savienojamo caurulvadu augšas atzīmēm.

	SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18 Tālr: 64860952, Fax: 64860951			Pasūtītājs: Mārcienas pagasta pārvalde Reģistrācijas Nr.90000054695 Adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads LV-4852		Rasējuma marka UK	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs	
Atb. projekt.	V.Siņicina-Kulka		01.2014	Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām Meža iela 23, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā	TSh	M 1:50	
Izstrādāja	V.Siņicina-Kulka		01.2014				
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas	
Pasūtījuma Nr. 11/2013/17				Kanalizācijas tīklu aksonometrija	4	4	
Arhīva Nr. Cp/2013/12/17							