



**PIEZĪMES:**

1. Izmēri doti metros.
2. Koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.
3. Augstuma atzīmes Baltijas augstumu sistēmā.
4. Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2014".
5. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem bīvē veidā.
6. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spējā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāpārliedzina par pazemes komunikāciju faktisko novietojumu.
8. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.

**APZĪMĒJUMI**

- Atjaunojamā asfaltbetona brauktuve
- Horizontālie ceļa apzīmējumi
- Izmēri

Darbu daudzumu saraksts Poruka ielai			
Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Izlīdzinošā frēzēšana un materiāla aizvešana uz pasūtītāja atbērtni līdz 5 km	m <sup>2</sup>	1405
2	Seguma dilumkārtas izbūve no karstā asfalta AC11surf, h= 4cm (S-III klase, AADTj, pievestā 501-1500)	m <sup>2</sup>	1405
3	Iesēdumu izlīdzināšana ar AC8surf, h <sub>vid</sub> =2.5cm (S-III klase, AADTj, pievestā 501-1500)	m <sup>3</sup>	35
4	Inženierkomunikāciju aku vāku līmeņošana	gab.	4
5	Horizontālo ceļa apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu (līniju platums 10cm)	m <sup>2</sup>	34

<b>Madonas novada pašvaldība</b>			Objekts:		Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei Poruka ielā, Madonā	Lapa	1
			Rasējums:				
Izstrādāja	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Izbūves plāns		Lapu skaits	1
	E. Gailums		03.2014.				
Rasējuma Nr.		MĒROGS					
CD-1		1:500					