



PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros.
2. Koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.
3. Augstuma atzīmes Baltijas augstumu sistēmā.
4. Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2014".
5. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
6. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāpārbauda pazemes komunikāciju faktisko novietojumu.
8. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.

APZĪMĒJUMI

- Atjaunojamā asfaltbetona brauktuve
- Horizontālie ceļa apzīmējumi
- Izmēri

| Darbu daudzumu saraksts Lazdonas ielai | | |
|--|--|--------------------|
| Nr. | Darba nosaukums | Mērv. Daudzums |
| 1 | Izlīdzinošā frēzēšana un materiāla aizvešana uz pasūtītāja atbērtni līdz 5 km | m ² 910 |
| 2 | Seguma dilumkārtas izbūve no karstā asfalta AC11surf, h= 4cm (S-III klase, AADTj, pievestā 501-1500) | m ² 910 |
| 3 | Iesēdumu izlīdzināšana ar AC8surf, h _{vid} =2.5cm (S-III klase, AADTj, pievestā 501-1500) | m ³ 23 |
| 4 | Inženierkomunikāciju aku vāku līmeņošana | gab. 1 |
| 5 | Inženierkomunikāciju kapju līmeņošana | gab. 2 |
| 6 | Horizontālo ceļa apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu (līniju platums 10cm) | m ² 11 |
| 7 | Izskalojuma zem brauktuves likvidēšana | gab. 1 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------|---|-------------|---|
| Madonas novada pašvaldība | | | Objekts: Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei Lazdonas ielā (posmā no Zābera ielas līdz Avotu ielai), Madonā | Lapa | 1 |
| Izstrādāja | V. Uzvārds E. Gailums | Paraksts | Datums 03.2014. | Rasējums: | |
| Rasējuma Nr. | MĒROGS | | Izbūves plāns | Lapu skaits | 1 |
| CD-1 | 1:500 | | | | |