


**PIEZĪMES:**

1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2) Projekta Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu risējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1093, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Pilnīgiem un arhitektūras uzdevumu.
3) Risējumos pieņemtos apzīmējumus skatīt lapā ŪKT-1;
4) Risējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;
5) Tranšejas segatsvošanu, caurulvadu ieguldīšanu un tranšejas atbērtšanu veikt saskaņā ar caurulvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts (pozīcijas apsēšķiem;
6) Aku diametrus precizēt ģeoprofilos;
7) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri,
8) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to lebūves dziļumu;
9) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
10) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gatavadu atsevišķas prasībām;
11) Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski analogām iekārtām un materiāliem;
12) Būvniecības darbu laikā tranšejas platumā paredzēta esošo kanalizācijas vadu demontāža, bet vietās, kur tranšejas izbūve neskar esošo kanalizācijas vadu, paredzēta to gatu atsbetonēšana.
13) Ūdensvada tīklā ievietojot aizbīdņu aizbīdņa pāļpiņķeņa atrašanās vietu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SIA "Vides risinājumi" LV Ūdensvads Rūpniecības 4, Liepāja, Liepājas novads, LV-3401 | PASŪTĪTĀJS: Liepājas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000061339 "Ezermaļi", Liepāja, Liepājas pag., Madonas novads, LV-4864 | | REĢ. NR. |
| | PROJEKTS: „Dūņnoteku tīklu attīstība Ozolu ciemā, Liepājas pagastā, Madonas novadā. II kārta, pagātnes daļā" | | |
| | | RASĒJUMA NOSAUKUMS: Plāns ar projektējamo ŪKT tīklam | Stadija: TP<br>Daļa: ŪKT<br>Lapas: 7<br>Res. Nr.: ŪKT-3<br>Mērogs: 1:500 |
| | Z. Gaubiņa<br>Z. Gaubiņa | INV. Nr. | |