




Kanalizācijas sūkņu stacija



KOMPLEKTĀCIJA

POZ.	NOSAUKUMS	IZMERS	MATERIĀLS	SK.	PIEZĪMES
1	Dubultsienu korpus	D1500	HDPE caurule SN4	1	KWH PIPE
2	Pamatne ar stiegrto betonu	D2200	HDPE/Betons 30	1	
3	Apkalpes šahā	1000x800	HDPE	1	
4	Slēdzama līķa ar siltumizolāciju un fiksatoru	1000x800	Alumīnijs / Putupolistirols	1	
5	Transportēšanas cilpa		HDPE	3	
6	Ventilācijas caurule(2. līmeņos)	D110	PE100	2	Veic ventilācijas darbus sūkņu stacijas līmeņos
7	El. kabeļu ievads	D90	PE100	2	
8	Sūknis Amarex NS 50-172/012ULG160	DN50		2	FLYGT; Q=5.3 l/s, H=5.56 m
9	Sūkņa atbalsta pēda	DN50	Čekis	2	KSB
10	Sūkņa vaduļa	DN25	AIISI 304	4	
11	Sūkņa izceļšanas ķēde ar karabīni		AIISI 316	2	CERTEX
12	Iekšēja apsāiste	DN50	AIISI 304	1	
13	Klīveida aizbādnis	DN50	Čekis	2	HAWLE
14	Lodveida pretvārst	DN50	Čekis	2	
15	Aizgaissšanas ventīlis / Manometra pieslēgšana	G 1/2"		1	
16	Izplūdes caurule	D200	PE100	1	
17	Izplūdes caurule (spiedvads)	D63	PE100	1	
18	Kāpnes ar preslīdes pārkļāpumu		AIISI 304	1	
19	Montāžas platforma ar preslīdes pārkļāpumu		Kompozītmateriāla restes /HDPE	1	
20	Caurule plūdiņslēdža montāžai	D20	PP-R	3	
21	Rupjo frakciju grozs		HDPE	1	
22	Groza vaduļa	DN20	AIISI 304	2	
23	Groza izceļšanas ķēde ar karabīni		AIISI 316	1	CERTEX
24	Nāžveida aizbādnis ar kāta pagarinājumu	D200	HDPE/AISI 304	1	PROAGRIA

SIA "Open for Green" LV 43603058619 Dambja iela 50-4, Jelgava, Jelgavas novads, LV-3008				PROJEKTS: „Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā, papildus darbi”			
PASŪTĪTĀJS: Liezēres pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000054233 "Ezernajļ", Liezēre, Liezēres pag., Madonas novads, LV-4894				REG. NR. OFG/06/2014			
RASEJUMA NOSAUKUMS:				Stadija: TP			
BOVPROJ. DKT DAĻAS VADITĀJA				Datums: TN			
PROJEKTEJA				Lapas: 2			
INV. NR.				Ras. Nr.: TN-2			
				Mērogs: b/m			