


STANDARTA RASĒJUMI (PIELIKUMS Nr.1)

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā,
Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā,
papildus darbi

TRANŠEJU UN ATJAUNOJAMO SEGUMU SHĒMAS



Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
2. Zemes virsmas un iebūves atzīmes "A" precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
3. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
4. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
5. Zaļajā zonā tranšeju aizber ar 200 mm grunts rezervi.
6. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieta frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.
7. Segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar esošo ceļu segas konstrukciju novērtējumu objektā Ozolu ciemā
Liezēres pagastā Madonas novadā.