

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2
101	Vējtveris	
102	Mājturība	
103	Telpa	
104	Zēnu darbnīca	
105	Tualete	
106	Telpa	
107	Telpa	
108	Virtuve	
109	Ēdamzāle	
110	Telpa	
111	Klase	
112	Telpa	
113	Kapņu telpa	
114	Klase	
115	Klase	
116	Klase	
117	Klase	
118	Klase	
119	Meitenu tualete	
120	Priekštelpa	
121	Zēnu tualete	
122	Priekštelpa	
123	Telpa	
124	Telpa	
125	Kāpņu telpa	
126	Tualete	
127	Tualete	
128	Kūšīšu telpa	
129	Koridors	
130	Telpa	
131	Skolotaju garderobe	
132	Skolotaju Istaba	
133	Koridors	
134	Vējtveris	
135	Telpa	
136	Telpa	
137	Tualete invalīdu	
138	Telpa	
139	Telpa	
140	Telpa	
141	Telpa	
142	Sporta zāle	
143	Bibliotēka	

Norādījumi

1. Projektā paredzēta 1. stāvā rekonstruēt esošā ūdens maģistrālās tīklus un piesleģumus pie esošiem tehniskio ierīcēm.
2. Cauruļvadiem lietojot elastīgo un pārejamās, cauruļvadi jānosēģ speciālcauruļās, apsaugās starp konstrukcijām un blīvējamās ugunsdrošās materiālā, nodrošinot nepieciešamo lāgošanās konstrukcijas ugunsdrošās robežās.
3. Esošā ūdens maģistrālās cauruļvadus montēt no tīrauda cauruļām.
   Pievadus pie sanitārajiem iekārtām montēt no daudzslāņu plastmasas cauruļām.
4. Esošā ūdensapgādes sistēmas maģistrālās cauruļvadus pie montāžas darbiem jāpārbauda ar ūdeņiem:
   - esošā ūdens maģistrālās pretvārstam ieslēdzot bīdskrūvi - 20 mm;
5. Atvērumus pārejamās panejas no iekšēja par 200 mm kurbt uz vietas, nesaurot nesošo armatūru.
6. Kanalizācijas sistēmu paredzēts montēt no plastmasas cauruļām.
7. Ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu ierīkot caos dzesētājiem stāvvadu vietā.
8. Piesleģumus vietu pie esošiem tīkliem precizēt uz vietas montāžas darbu veikšanas laikā. Aizņemt visus piesleģumus.
9. Dotos ŪK stāvvadus aplīst ar rūpīgi, uzstādot novērojus tīkos.
   Apdare - kā attīstīgās telpas sienām.
10. Visi kanalizācijas pievienojumi un pagriezieni ierīkojami 45° leņķī.
11. 1. stāvā paredzēts uzstādīto tehnisko ierīču maiņa tīkl tualetes telpā.

DN - cauruļes nosaukšanas (šaidājās) diametrs; d, Ø - cauruļes ārējais diametrs.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2027 - R				Būvobjekta nosaukums	Kanalizācijas un ūdeņā ūdens tīklu atjaunošana Jaunkalsnavas pamatskolā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	1. STĀVA PLĀNS AR K1 TĪKLIEM			
Proj.d.vad.	L. Siliņa		14.08.2018	Pasūtījuma Nr.	16-32-008	Mērogs	Stadija	
Izstrādāja	L. Siliņa		14.08.2018	Saskaņots		1 : 100		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.	