


K, K₁ SHĒMA



Norādījumi

1. Caurījvielam šķērsojot sienas un pārsegumus, caurījavi jāmonis apvalkcaurītē, sprauges starp komunikāciju un būvkonstrukciju nobīvēt ar degvīnspīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsstūrības robežu.
 2. Atvēnumus pārseguma parojes ne iekākus par 200 mm izņukt uz vietas, neskart nesošo armatūru.
 3. Kanalizācijas sistēmu parādzes montēt no plastmasses caurītēm.
 4. Kanalizācijas stavradus ierīkot eseo demonstrēto kanalizācijas stavvadu vietā.
 5. Pieslēguma vietu pie esošiem tīdiem precīzēt uz vietas montāzas darbu veikšanas gaitā. Atpāront visus pieslēgumus.
 6. Dotos ŠK stāvvadus aptūt ar rīpi, uzstādot revīžēs likuz.
 7. Visi kanalizācijes pļevienojumi un pagriezieni ierīkojani 45° lejkī.
 8. 1. stāvā paredzēta sanitāro tehnisko ierīču maiņa tikai tuales telpā.



VOMMEL PROFESSIONE

Būvobjekta nosaukums
Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana
Jaunkalsnavas pamatskolā, Kalsnavas pagastā, Madonas nu-