



Griezums A-A




Plāns



Caurtekas iebūves tehnoloģiskā shēma (uzbūruma nav parādīts)

Griezums B-B



Piezīmes:

1. Plastmasas caurulēm jāatbilst ieguldes klasei SN8.
2. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām, kā izlīdzinošās kārtas materiālam, un tas nedrīkst sasalt.
3. Sākotnējā aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizberot uzmanīgi pa 30cm biežiem slāņiem, tos sablīvējot līdz 90%, sevišķi tas jāievēro apakšējā daļā, jo iespējama caurtekas nobīdīšanās, gan horizontāli, gan vertikāli.
4. Mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne mazāku par 30cm.
5. Caurtekas pamata izlīdzinošā kārtā - smilts pamatojums 20cm.
6. Caurteku teknes atzīmes precizējamas izbūves laikā dabā.
7. Visi izmēri doti centimetros.

Caurteku izbūve

Nr.p.k.	Būves numurs	Grāvja numurs	Piketi	Ceļa virsplatums, B	Caurtekas			Iebūves atzīmes		
					Tips	Diametrs, m	Garums, m	Izplūde	Ieplūde	Ceļa virsa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Būve Nr.1	42166:02	00/60-00/70	4.0	C-100P	1.0	10	106.58	106.63	108.60
2.	Būve Nr.2	42166:02	05/62-06/60	4.0	C-100P	1.0	10	106.72	106.78	108.75
3.	Būve Nr.3	42166:04	00/10-00/20	4.0	C-100P	1.0	10	106.86	106.90	108.85

Izmēru tabula

D	80	100	120
b	60	100	100
L1	160	200	240
L2	360	400	480
h	110	130	150

CADAVEZ SIA "CadaVez" Reģ. Nr. 44103039390, Būvkom. Nr.9254-R Leona Paegles 8-17,Cēsis mob. 29414988				Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 reģ. Nr.90000054572			
Amats Rasēja Pārbaud. Proj. vad.				Adrese Mārcienas pag., Madonas nov., kad.Nr. 70740040070; 70740040304; 70740040127; 70740040128 Ras. Nr. Arh.reģ. Mērogs Līguma Nr. 2.4.5./04-16			
V. Uzvārds A.Pilābers I.Pilābere I.Pilābere				Datums 25.04.16 25.04.16 25.04.16			
Novadgrāvju 42166:02 un 42166:04 atjaunošana, Madonas novada Mārcienas pagastā				Caurtekas C-100P tipveida izbūves shēma			
				Stadija BP			
				Lapa 1			
				Lapas			