Projektēte plāna elementu apzīmējumi

- Projektējamā ceļa mala
- Cērtamie koki
- Ceļa zīmes/konstrukcijas demontāža
- Trases ass līnijas virsotne
- Urbums
- Koordinātu punkts
- Braukuves šķērskritums
- Kabeļu iečaulošana
- Projektētā caurteka
- Projektētā nogāze
- Ūdens tecēšanas virziens grāvī

Esošie plāna elementu apzīmējumi

- Esoša ceļa mala
- Esoša zemes gabala robeža
- Esoša elektroapgādes līnija
- Esošs zemsprieguma kabelis
- Esošs sakaru komunikāciju kabelis
- Esoša nogāze
- Esoša caurteka
- Esoši drenāžas tīkli

1. tips. Braukuve ar dubultto viramas apstrādi
2. tips. Braukuve ar dubultto viramas apstrādi. Plīna
3. tips. Braukuve ar vienkārtas viramas apstrādi
4. tips. Plīna braukuves konstrukcija ar vienkārtas viramas apstrādi
5. tips. Salaiduma posma ar asfaltbetona segumu
6. tips. Nomales un nobraukuves seguma konstrukcija ar minerālmateriālu maisījumu $^{0}/_{32}$e (konstrukcijā polipropilēna ģeorežģīte 30/30kN/m)
7. tips. Nomales un nobraukuves seguma konstrukcija ar minerālmateriālu maisījumu $^{0}/_{32}$e (plīna segas konstrukcija) (konstrukcijā polipropilēna ģeorežģīte 30/30kN/m)
8. tips. Projektētais zālāja segums
9. tips. Projektētais preterozijas saimu – kokosa paklāja
10. tips. Braukuve ar vienkārtas viramas apstrādi (konstrukcijā polipropilēna ģeorežģīte 30/30kN/m)
11. tips. Plīna braukuves konstrukcija ar vienkārtas viramas apstrādi (konstrukcijā polipropilēna ģeorežģīte 30/30kN/m)
12. tips. Nomales un nobraukuves seguma konstrukcija ar minerālmateriālu maisījumu $^{0}/_{32}$e
13. tips. Nomales un nobraukuves seguma konstrukcija ar minerālmateriālu maisījumu $^{0}/_{32}$e (plīna segas konstrukcija)

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA





70440040044	Latvijas valsts ceļi				
70440020136	Latvijas valsts ceļi				
70440040053	Friedrich Hasse SIA				
70440020005	Dace Zapa				
ZEMES GABALA KADASTRA NR.	ZEMES ĪPAŠNIEKS VAI PILNVAROTA PERSONA	PERSONAS KODS, REĢISTRĀCIJAS NR.	PARAKSTS	DATUMS	KONTAKTTELEFONS

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;*
2. *Augstumi doti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);*
3. *Nobraukuvju pikketāžu precizēt objektā uz vietas, nobraukuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildizmērījumi no VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;*
5. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieļešanas gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
6. *No Pk 0+016.95 līdz Pk 1+382.60 zem braukuves konstrukcijas minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārtas izbūvēt polipropilēna ģeorežģī 30/30kN/m.*

CEĻTURTAIS STILS	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403016621, Būvk.Nr. 1200-R			Projekts:	Autoceļa Madonas šoseja - Saukas purva Barkavas pagastā, Madonas novadā pārbūve		
	Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība			Adrese:	Barkavas pagasts, Madonas novads		Stadija: BP
				Rasējums:	Ģeneرālplāns. Lablekārtojuma risinājumu plāns. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.		
BPDV	K.Lazdāns		17.11.2016.				
Izstrādāja	I. Medne		17.11.2016.	Mērogs: 1:500	Det.11.2016.	Lapa: ĢP-1	Lapas: sk.TS-0