


OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



Ekspluatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiālēm

Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds
SIA "Lattelecom"	Tel. kab.	Paraksts	11.04.2017.	A.Prušakevičs
AS "Sadales tīkls"	El. kab.	Paraksts	10.04.2017.	A.Platačs
AS "Madonas ūdens"	kan., ūdens,	Paraksts	10.04.2017.	J.Bergmanis
SIA "Madonas siltums"	siltumtrase	Paraksts	11.04.2017.	I.Grandāns
Madonas novada pašv. pārstāvis	sark. līn., pol., apgaisme,	Paraksts	10.04.2017.	G.Kēvers

PIEZĪMES

1. LKS-92 koordinātu sistēma.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
3. Uzmērišana veikta 2017.gada 5.aprīlī.
4. Inženierītiskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpošajās organizācijās.
5. Uzmērišanai izmantojoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalstpunkti:

 - Nr.1000 x=303261.142,y=635442.754,h=138.437;
 - Nr.2000 x=303262.215,y=635418.295,h=141.143;
 - Nr.3000 x=303310.531,y=635510.156,h=139.088;

- Bāzes stacija - Madona
RTCM-Ref0023 x=303239.933,y=635457.430,h=152.950
Mēroga sagrozījuma koeficients 0.999825
Topogrāfijas teritorija 0.42ha
6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 05.04.2017. Datu iegūti portāla www.kadastrs.lv (354240.edoc). Saskaņā ar VZD sniegtā informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālā uzmērišanas un vietējā geodēziskā tīkla precīzitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281, 1.pielikumam.
8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.



SIA "GEO Mērniecība" "Meža Rasas", Spungēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Mob.tāl.+371 25630454 e-pasts: geomernieciba@inbox.lv www.geomernieciba.lv

Dati levadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.
Uzmērijums reģistrēts ar Nr. 7001 TP 0898
2017. gada 13. aprīlis

7001 TP 0898
2017. gada 13. aprīlis

</