



1. stāva plāna fragments



- Apzīmējumi:
- Kanalizācijas ārējie tīkli
 - Projektējamais kanalizācijas cauruļvads
 - Iznesuma līnija
 - Kanalizācijas ārējais diametrs, posma garums (m) starp trases pagriezieniem
 - Kanalizācijas plūsmas virziens
 - Projektējamā duša
 - Projektējamā roku mazgātne
 - Projektējamais klozetpods ar skalošanas tvertni
 - Projektējamais traps
 - Projektējamā tīršanas lūka
 - Projektējamā revīzija
 - Iekārtu pieslēguma vietas numerācija
 - Grīdas kritums trapa virzienā

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamā telpu grupa (011) -1130		
N.p.k.	Nosaukums	Piezīmes
7	Koplietošanas sanitārā telpa	7.9
8	Koplietošanas sanitārā telpa	4.9
9	Koplietošanas sanitārā telpa	2.1
10	Apkopēja telpa	6.7
11	Invalīdu sanitārā telpa	4.1
12	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15.4
17	Kāpinu telpa	4.7
18	Līfss	2.8
19	Paļģtelpa	9.0

Biroju telpu grupa (001) - 1220		
N.p.k.	Nosaukums	Piezīmes
4	Kabineis	13.9
5	Tualete	2.2
6	Tualete	2.0
7	Kabineis	13.4
8	Kabineis	13.4



Piezīmes

Cauruļvada augstuma atzīmes dotas līdz caurules teknei.

90° līkumus paredzēts izbūvēt vai nu ar 2x45 ° līkumiem vai nu ar vienu 90° līkumu, itkā ar nosacījumu, ka tas ir "noapaļotais" līkums.

Ar 90° pievienojumi izbūvējami ar trejgabalu 45 ° + līkums 45 °, vai arī ar "noapaļotā" 90 ° trejgabalu.

Cauruļvadiem ar diametru līdz OD50 minimālais kritums izbūvējams 30mm/m tēcēšanas virzienā.

Cauruļvadiem ar diametru OD110 minimālais kritums izbūvējams 20mm/m tēcēšanas virzienā.

Apmērotajam horizontālajam vēdināšanas cauruļvadam jābūt ar 10mm/m slīpumam stāvvadu virzienā.

Cauruļvadu slīpums nedrīkst būt lielāks par 150mm/m (izņemot nozarojumus no sanitāri tehniskajām ierīcēm, kuru garums ir līdz 1.5m) izbūvējot cauruļvadu pārejas, ir jāsaņem savienojamo cauruļvadu augšas atzīmēm.

<div><div></div><div>ROJEKTI</div></div> <div>SIA "C PROJEKTI"</div> <div>Ziedu iela 4, Madona</div> <div>Tālrunis: 29455017</div>				Būvprojekta nosaukums	Stadija		BP	
				Ūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve				
				Brīvības ielā 9, Barkavā, Madonas novads	Rasējuma Marka		UK	
					Numurs		1	
				Rasējuma nosaukums vai saturs	Mērogs		1:100	
				1.stāva plāna fragments ar kanalizācijas tīkliem	Pasūtījuma Nr. 11/2016/21			
				Izstrādāja	L. Mihņeviča		01.02.2017.	
							Arhīva Nr. CP-2016/12/21	