



1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta	
2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3.Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)	
3. tips proj. segums (brauktuvei)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32, NIII, h=11cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=14cm 3. Ģeorežģis 30/30 4. Salizturīgas smilts slānis, h=75cm 5. Ģeokompozīts 40/40 6. Vājas nestspējas grunts	
4. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)	

Esošie plāna elementu apzīmējumi

- Esoša ceļa mala
- Esoša zemes gabala robeža
- Esoša elektroapgādes līnija
- Esošs zemsprieguma kabelis
- Esoša nogāze
- Esoša caurteka
- Esoši drenāžas tīkli
- Esoša koku rinda
- Esošs žogs

Projektētie plāna elementu apzīmējumi

- Projektējamā ceļa mala
- Cērtamie koki
- Brauktuves šķērskritums
- Projektētā nogāze
- Projektētā caurteka
- Projektētā ceļa zīme
- Cērtamie krūmi
- Grāvja tekne
- Ūdens tecēšanas virziens grāvī

CETURTAIS STILS projektēšanas birojs

Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R

Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība

Projekts: **Autoceļa Poteri-Sarkaņi Sarkaņu pagastā Madonas novadā pārbūve**

Adrese: Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Stadija: BP

Rasējums:

BPDV	K.Lazdāns		01.06.2017.
Izstrādāja	I. Medne		01.06.2017.

Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)

Mērogs: 1:500 *Dat.:* 06.2017. *Lapa:* ĢP-9 *Lapas:* sk. TS-0